

Zamawiający:

Gmina Bedlno
Bedno 24
99-311 Bedlno

Bedlno, dnia 26-08-2020

ZP.271.9.2020

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Modernizację dróg gminnych** (opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576032-N-2020 z dnia 2020-08-19r.) wpłynęło w dniu 20-08-2020 roku zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Treść pytania Wykonawcy:

Po zapoznaniu się z dokumentacją proszę o informację:

- dotyczy Kazimierek – czy w kilometrażu od km 0+280 do km 0+395 należy warstwę wiążącą wykonać o grubości 4 cm (100 kg/m²) zgodnie z rysunkiem nr 3 czy o grubości 3 cm (75 kg/m²) zgodnie z SIWZ i opisem?
- dotyczy Kazimierek – czy w kilometrażu od km 0+010 do km 0+280 i od km 0+395 do km 0+590 należy warstwę wiążącą wykonać o grubości 4 cm (100 kg/m²) zgodnie z rysunkiem nr 3 czy o grubości 3 cm (75 kg/m²) zgodnie z SIWZ i opisem?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że jako prawidłową należy przyjąć konstrukcję wg rysunku nr 3.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

1) w pkt. 3 (Opis Przedmiotu zamówienia) ppkt. 3.2. lit. b)-(Cześć II), pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

1. Modernizacja drogi w miejscowości Kazimierek:

a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni:

- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa na części nawierzchni jezdni,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości **0-100kg/m²**
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm,

2) W załączniku nr 5B do SIWZ (DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA) – w § 1 umowy pkt 1. ppkt. 1.1. lit. a) otrzymuje brzmienie:

1.1. Modernizacja drogi w miejscowości Kazimierek:

a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni:

- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa na części nawierzchni jezdni,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości **0-100kg/m²**

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm,

3) w Projekcie budowlanym w części OPIS TECHNICZNY:

- (str. 7) w pkt. 4 lit a) otrzymuje brzmienie:

a) wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni:

- ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa na części nawierzchni jezdni,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości **0-100kg/m²**
- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3cm,

- (str.10) w pkt. 10.3. lit a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni od km 0+000 do km 0+280 oraz od km 0+395 do km 0+590:

- ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubość 3cm.
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości **100kg/m²**,

„b) Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni od km 0+000 do km 0+280 oraz od km 0+395 do km 0+590:

- ułożenie warstwy ścieralnej mieszanki AC11S grubość 3 cm,
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości **100kg/m²**
- ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 średniej grub. 8cm.

W związku z tym, iż składanie ofert jest ustalone na dzień 03 września 2020r. i pozostaje jeszcze wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie ewentualnych zmian do ofert, Zamawiający nie wydłuża powyższego terminu.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią wyjaśnień SIWZ, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuje:

1. Przedmiar robót

Z up. WÓJTA GMINY
SEKRETARZ GMINY

Zenon Dąbrowski

